

**Ведомость объемов работ.  
 Капитальный ремонт фасада.**

Адрес: ул. Виталия Кручины, д.8, г.Петропавловск-Камчатский

	Наименование работ	Ед.изм.	Объем
1.	Устройство и демонтаж строительных лесов	м <sup>3</sup>	2000
2.	Штукатурные наружные работы (цементно-песчаный раствор, толщ, не менее 20мм.	м <sup>2</sup>	65
3.	Обмазочная гидроизоляция цоколя	м <sup>2</sup>	60,2
4.	Уплотнитель жгутовый для утепления межпанельного шва между цокольными и первыми этажами	м.п.	150
5.	Герметизация межпанельного шва между цокольными и первыми этажами (Гермобутиловая мастика «Технониколь»)	м <sup>2</sup>	56
6.	Окраска балконов (грунтовка 2 слоя ВДАК)	м <sup>2</sup>	54,5
7.	Наружная облицовка стен фасада панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу	м <sup>2</sup>	1158
8.	Утепление поверхности стен базальтовым утеплителем при толщине 50 мм.	м <sup>2</sup>	1158
9.	Демонтаж оконных отливов и установка новых.	м <sup>2</sup>	200
	<b>Демонтаж старой отделки с торцов 1 и 5 подъездов</b>		
10.	Демонтаж старого утепления (напыляемый) с торца стены дома подъезда № 5	м <sup>2</sup>	171
11.	Демонтаж (разборка) старой облицовки из профильного листа с торцевой стены дома подъезда № 1.	м <sup>2</sup>	203
12.	Разборка каркаса из деревянных брусьев	м <sup>2</sup>	40
13.	Облицовка торцевых стен дома панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу 1 и 5 подъезда.	м <sup>2</sup>	351
14.	Утепление поверхности торцевых стен базальтовым утеплителем при толщине слоя 100 мм	м <sup>2</sup>	351
15.	Демонтаж оконных отливов и установка новых	м <sup>2</sup>	40
16.	Демонтаж козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа.	м <sup>2</sup>	105,5
17.	Разборка каркаса из деревянных брусьев над балконами и лоджиями.	м <sup>3</sup>	1,97
18.	Установка козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа.	м <sup>2</sup>	105,5
19.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для изготовления металлического каркаса.	т.	2,8
20.	Выравнивание цементной стяжки крылец на входных зонах подъездов № 1,2,4,5 не менее 50мм.	м <sup>3</sup>	1,2
21.	Устройство резинового покрытия крылец на входных зонах подъездов №1,2,3,4,5.	м <sup>2</sup>	29,5

<b>Устройство отмостки</b>			
22.	Демонтаж существующей отмостки	м <sup>3</sup>	22,2
23.	Устройство отмостки с главного и дворового фасада	м <sup>3</sup>	22,2
24.	Демонтаж и установка подвальных продухов с сеткой, размером 600*600мм.	шт.	22
<b>Сроки выполнения и стоимость работ</b>			
25.	Сроки выполнения работ со дня заключения договора.	мес.	6
26.	Стоимость работ	тысяч руб.	9500

\* Объемы могут быть пересмотрены проектировщиком в незначительном объеме.

Составил:



О.Н.Кулеш