Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____2017 г.

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, 20
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на **Капитальный ремонт системы водоотведения и ремонт системы холодного водоснабжения**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2599,996 тыс. руб.
Средства на оплату труда 794,388 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2224,94 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Канализация														
		Демонтаж												
1	**ФЕРр65-2-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (25249 руб.): 81%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (14045 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	1,86 *186 / 100*	587,05 582,05	5 2,16			1092	1083	9 4		68,8	127,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ФЕРр65-2-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (51101 руб.): 81%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (28425 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	3,03 *303 / 100*	731,64 721,64	10 4,32			2217	2187	30 13		85,3	258,46	
3	**ФЕР46-03-010-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (64518 руб.): 121%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (31765 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	1,52 *152 / 100*	3897,03 1052,19	2844,84 307,53			5923	1599	4324 467		110,64	168,17	
4	**ФЕРр65-4-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: унитазов и писсуаров (С последующей установкой) (100 приборов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (9431 руб.): 81%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (5246 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	0,74 *74 / 100*	553,63 544,56	9,07 3,92			410	403	7 3		63,84	47,24	
		Монтаж												
5	**ФЕР16-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (77584 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (38868 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	3,03 *(222+81) / 100*	7877,8 702,73	8,23 0,85	7166,84		23870	2129	25 3	21716	70,84	214,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	**ФССЦ-301-1098** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,00576	37529,15		37529,15		216			216			
7	**ФЕР16-04-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (49636 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (24867 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	1,86 *186 / 100*	4719,91 732,85	3,58 0,34	3983,48		8779	1363	7 1	7409	73,876	137,41	
8	**ФССЦ-301-1097** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,00372	26729,37		26729,37		99			99			
9	**ФЕР17-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (74018 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (37082 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	7,4 *74 / 10*	3748,5 269,48	55,49 5,4	3423,53		27739	1994	411 40	25334	28,336	209,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ФССЦ-301-1521** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-74	318		318		-23532			-23532			
		Раздел 2. Замена трубопровода ХВС												
		Демонтаж												
11	**ФЕРр65-1-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (22531 руб.): 81%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (12533 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	1,52 *152 / 100*	716,97 634,72	15,93 3,51	66,32		1090	965	24 5	101	76,38	116,1	
12	**ФЕРр65-1-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (17491 руб.): 81%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (9729 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	2,6 *260 / 100*	328,71 288,02	7,09 1,35	33,6		855	749	18 4	88	34,66	90,12	
13	**ФЕР46-03-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (2936 руб.): 121%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (1445 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	0,5 *50 / 100*	549,08 144,27	404,81 43,76			275	72	203 22		15,17	7,59	
		Монтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**ФЕР16-04-002-06 Приминит.** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (24527 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (12288 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	0,38 *38 / 100*	7283,44 1547,74	1720,78 227,14	4014,92		2768	588	654 86	1526	162,748	61,84	
15	**ФССЦ-507-3684** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-35,95	41,6		41,6		-1496			-1496			
16	**ФССЦ-507-3371** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/63 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	35,95	168,93		168,93		6073			6073			
17	**ФССЦ-507-5012** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	1 *10 / 10*	79,7		79,7		80			80			
18	**ФССЦ-507-5069** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х40 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,1 *1 / 10*	66,9		66,9		7			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	**ФССЦ-507-5070** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,1 *1 / 10*	74		74		7			7			
20	**ФЕР26-01-017-01 Приминит.** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (Изоляция ХВС) (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (4343 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (2352 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	3,8 *38 / 10*	2112,73 40,16	28,29	2044,28		8028	153	108	7767	4,048	15,38	
21	**ФССЦ-113-0394** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,076	200,58		200,58		-15			-15			
22	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Краска «Армофиниш» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-5,464	269,51		269,51		-1473			-1473			
23	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Клей «Армофлекс» 520 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,5434	65,58		65,58		-36			-36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-41,8	142,45		142,45		-5954			-5954			
25	**ФССЦ-104-0474** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 13 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,418 *41,8 / 100*	3840		3840		1605			1605			
26	**ФЕР16-04-002-05 Приминит.** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (25438 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (12744 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	0,38 *38 / 100*	5878,69 1614,46	1720,78 227,14	2543,45		2234	613	654 86	967	162,748	61,84	
27	**ФССЦ-507-3683** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-35,95	26,09		26,09		-938			-938			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	**ФССЦ-507-3370** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/50 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	35,95	110,8		110,8		3983			3983			
29	**ФССЦ-507-5011** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	1 *10 / 10*	45,1		45,1		45			45			
30	**ФССЦ-507-5065** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х40 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,1 *1 / 10*	43,1		43,1		4			4			
31	**ФЕР26-01-017-01 Приминит.** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (Изоляция ХВС) (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (4343 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (2352 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	3,8 *38 / 10*	2112,73 40,16	28,29	2044,28		8028	153	108	7767	4,048	15,38	
32	**ФССЦ-113-0394** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,076	200,58		200,58		-15			-15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Краска «Армофиниш» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-5,464	269,51		269,51		-1473			-1473			
34	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Клей «Армофлекс» 520 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,5434	65,58		65,58		-36			-36			
35	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-41,8	142,45		142,45		-5954			-5954			
36	**ФССЦ-104-0279** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 13 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,418 *41,8 / 100*	3220		3220		1346			1346			
37	**ФЕР16-04-002-04 Приминит.** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (27002 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (13527 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	0,38 *38 / 100*	4984,41 1852,66	771,59 99,56	2360,16		1894	704	293 38	897	186,76	70,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	**ФССЦ-507-3643** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-35,61	24,28		24,28		-865			-865			
39	**ФССЦ-507-3369** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/40 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	35,61	75,31		75,31		2682			2682			
40	**ФССЦ-507-5010** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	1 *10 / 10*	23,8		23,8		24			24			
41	**ФССЦ-507-5061** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,1 *1 / 10*	25,1		25,1		3			3			
42	**ФЕР26-01-017-01 Приминит.** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (Изоляция ХВС) (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (4343 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (2352 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	3,8 *38 / 10*	2112,73 40,16	28,29	2044,28		8028	153	108	7767	4,048	15,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	**ФССЦ-113-0394** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,076	200,58		200,58		-15			-15			
44	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Краска «Армофиниш» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-5,464	269,51		269,51		-1473			-1473			
45	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Клей «Армофлекс» 520 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,5434	65,58		65,58		-36			-36			
46	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-41,8	142,45		142,45		-5954			-5954			
47	**ФССЦ-104-0946** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 45 мм, толщина 13 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,418 *41,8 / 100*	2449		2449		1024			1024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	**ФЕР16-04-002-03 Приминит.** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (20306 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (10173 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	0,38 *38 / 100*	3508,4 1389,5	614,15 79,65	1504,75		1333	528	233 30	572	140,07	53,23	
49	**ФССЦ-507-3642** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-35,64	15,56		15,56		-555			-555			
50	**ФССЦ-507-3368** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/32 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	35,64	51,83		51,83		1847			1847			
51	**ФССЦ-507-5009** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	1 *10 / 10*	12,9		12,9		13			13			
52	**ФССЦ-507-5058** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	3,5 *35 / 10*	13,2		13,2		46			46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	**ФССЦ-507-5057** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х20 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,1 *1 / 10*	11,9		11,9		1			1			
54	**ФЕР26-01-017-01 Приминит.** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (Изоляция ХВС) (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (4343 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (2352 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	3,8 *38 / 10*	2112,73 40,16	28,29	2044,28		8028	153	108	7767	4,048	15,38	
55	**ФССЦ-113-0394** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,076	200,58		200,58		-15			-15			
56	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Краска «Армофиниш» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-5,464	269,51		269,51		-1473			-1473			
57	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Клей «Армофлекс» 520 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,5434	65,58		65,58		-36			-36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-41,8	142,45		142,45		-5954			-5954			
59	**ФССЦ-104-0471** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,418 *41,8 / 100*	1924		1924		804			804			
60	**ФЕР16-04-002-02 Приминит.** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (174599 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (87471 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	2,6 *260 / 100*	3159,55 1707,09	1049,59 138,38	402,87		8215	4438	2729 360	1048	172,086	447,42	
61	**ФССЦ-507-2971** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-24,15	37,89		37,89		-915			-915			
62	**ФССЦ-507-3367** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/25 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	241,5	34,94		34,94		8438			8438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	**ФССЦ-507-5008** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	5 *50 / 10*	9,4		9,4		47			47			
64	**ФССЦ-507-5079** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25х1" (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	5 *50 / 10*	276,6		276,6		1383			1383			
65	**ФССЦ-507-3174** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	15 *150 / 10*	20,3		20,3		305			305			
66	**ФССЦ-507-5002** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	8 *80 / 10*	18,9		18,9		151			151			
67	**ФССЦ-507-3296** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	7,2 *72 / 10*	20,5		20,5		148			148			
68	**ФССЦ-302-1491** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	24	42,47		42,47		1019			1019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	**ФССЦ-301-1224** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	1,56	11,99		11,99		19			19			
70	**ФЕР26-01-017-01 Приминит.** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (Изоляция ХВС) (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (13230 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (7165 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	11,6 *116 / 10*	2112,73 40,16	28,29	2044,28		24508	466	328	23714	4,048	46,96	
71	**ФССЦ-113-0394** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-0,232	200,58		200,58		-47			-47			
72	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Краска «Армофиниш» (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-16,68	269,51		269,51		-4495			-4495			
73	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Клей «Армофлекс» 520 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-1,659	65,58		65,58		-109			-109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-127,6	142,45		142,45		-18177			-18177			
75	**ФССЦ-104-0469** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 13 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	1,276 *127,6 / 100*	1328		1328		1695			1695			
76	**ФЕР16-04-002-01 Приминит.** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР (17430 руб.): 141%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (8732 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ*	0,2 *20 / 100*	4178,25 2170,26	1702,74 226,46	305,25		836	434	341 45	61	218,776	43,76	
77	**ФССЦ-507-2970** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	-1,798	26,21		26,21		-47			-47			
78	**ФССЦ-507-3366** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/20 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	17,98	23,19		23,19		417			417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	**ФССЦ-507-5007** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	2 *20 / 10*	6,7		6,7		13			13			
80	**ФССЦ-507-5075** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 20х3/4" (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	5 *50 / 10*	198,4		198,4		992			992			
81	**ФССЦ-302-1490** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	74	35,64		35,64		2637			2637			
82	**ФССЦ-201-1110** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм (Крепления трубопровода) (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	15,2 *152 / 10*	11,61		11,61		176			176			
83	**ФССЦ-101-2573** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 8 мм (Крепления трубопровода) (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5*	0,00096	19967,25		19967,25		19			19			
		Раздел 3. Новый Раздел												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР 0%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП 0%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	8,34	42,98	42,98			358		358				
85	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5* *НР 0%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП 0%*0.8 * 0,9 от ФОТ*	8,34	11,42	11,42			95		95				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								102883	20927	11175 1207	70781		2224,94	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ Минстроя КК № 116 от 25.12.2017 года. МКД. Панельные. ОЗП=35,89; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,89; МАТ=11,5)								1699933	751069	134882 43319	813982		2224,94	
Накладные расходы								714394						
Сметная прибыль								365511						
Итоги по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка								392353					639,89	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								215276					175,76	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								1944489					1300,81	
Материалы								-502780						
Теплоизоляционные работы								725032					108,48	
Погрузо-разгрузочные работы								4321						
Перевозка грузов автотранспортом								1147						
Итого								2779838					2224,94	
В том числе:														
Материалы								813982						
Машины и механизмы								134882						
ФОТ								794388						
Накладные расходы								714394						
Сметная прибыль								365511						
Понижающий коэффициент -13,53%								-376112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								**2403726**						
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15+ОБ)*0,18								196270						
ВСЕГО по смете								**2599996**					**2224,94**	

Составил Нестерова Е.Н._____