


УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель правления ТСЖ «Морское»  
  
 А.Г.Афонин

**Ведомость объемов работ.  
 Капитальный ремонт фасада.**

Адрес: ул. Виталия Кручины, д.3, г.Петропавловск-Камчатский

	Наименование работ	Ед.изм.	Объем
1.	Устройство и демонтаж строительных лесов	м <sup>3</sup>	2400
2.	Штукатурные наружные работы (цементно-песчаный раствор, толщ, не менее 20мм.	м <sup>2</sup>	78
3.	Обмазочная гидроизоляция цоколя	м <sup>2</sup>	72,2
4.	Уплотнитель жгутовый для утепления межпанельного шва между цокольными и первыми этажами	м.п.	180
5.	Герметизация межпанельного шва между цокольными и первыми этажами (Гермобутиловая мастика «Техноколь»)	м <sup>2</sup>	67,2
6.	Окраска балконов (грунтовка 2 слоя ВДАК)	м <sup>2</sup>	65,4
7.	Наружная облицовка стен фасада кассетами и панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу	м <sup>2</sup>	1328
8.	Утепление поверхности стен базальтовым утеплителем при толщине 50 мм.	м <sup>2</sup>	1328
9.	Демонтаж оконных отливов и установка новых.	м <sup>2</sup>	240
	<b>Демонтаж старой отделки с торцов 1 и 6 подъездов</b>		
10.	Демонтаж (разборка) старой облицовки из профильного листа с торцевой стены дома подъезда № 1,6.	м <sup>2</sup>	450,1
11.	Разборка каркаса из деревянных брусьев	м <sup>2</sup>	38
12.	Демонтаж самовозведенных конструкций балконов и стен со стороны дворового и главного фасадов	м <sup>2</sup>	154
13.	Облицовка торцевых стен дома кассетами и панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием по металлическому оцинкованному каркасу 1 и 6 подъезда.	м <sup>2</sup>	401,4
14.	Утепление поверхности торцевых стен базальтовым утеплителем при толщине слоя 100 мм	м <sup>2</sup>	401,4
15.	Демонтаж оконных отливов и установка новых	м <sup>2</sup>	40
16.	Демонтаж козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа.	м <sup>2</sup>	126,6
17.	Разборка каркаса из деревянных брусьев над балконами и лоджиями.	м <sup>3</sup>	2,17
18.	Установка козырьков над балконами и лоджиями из профильного листа.	м <sup>2</sup>	126,6
19.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для изготовления металлического каркаса.	т.	2,97
20.	Выравнивание цементной стяжки крылец на входных зонах подъездов № 1,2,3,4,5,6 не менее 50мм.	м <sup>3</sup>	1,7
21.	Устройство резинового покрытия крылец на входных зонах подъездов №1,2,3,4,5,6.	м <sup>2</sup>	34,5

<b>Устройство отмостки</b>			
22.	Демонтаж существующей отмостки	м <sup>3</sup>	28,8
23.	Устройство отмостки с главного и дворового фасада	м <sup>3</sup>	28,8
24.	Демонтаж и установка подвальных продухов с сеткой, размером 600*600мм.	шт.	23
<b>Сроки выполнения и стоимость работ</b>			
25.	Сроки выполнения работ со дня заключения договора.	мес.	6
26.	Стоимость работ	тысяч руб.	

\* Объемы могут быть пересмотрены проектировщиком в незначительном объеме.

Составил:



О.Н.Кулеш