

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту розлива КНС с выпусками, ТСН «Проект Рыбаков,24» ул.Рыбаков д.24

Перечень и объем выполняемых работ:

№	Наименование работ	Ед. измерения	Объем
1.	Демонтаж Труба чугун д.100	м ³	72
2.	Демонтаж Тройник чугун д.100x100x100	шт.	14
3.	Демонтаж Отвод чугун д100x45	шт.	17
Монтаж			
4.	Труба ПВХ 110 1,3м	м ³	72
5.	Тройник ПВХ д110x110x45	шт.	9
6.	Тройник ПВХ д110x87	шт.	5
7.	Отвод ПВХ д110x45	шт.	17
8.	Муфта компенсационная ПВХ д110	шт.	4
9.	заглушка ПВХ д110	шт.	14
10.	Угол стальной 45/45	шт.	4
11.	Арматура д-10	М.	9
12.	Песчаные смеси - Песок	куб.м	28,8
13.	Хомут мет. с шурупом Heavy 110 (RiTong)	шт.	14
14.	Заделка отверстий цемент	кг.	200
15.	Гидроизоляция мастика битумная	кг	5
16.	Гидроизоляция Рубероид	кв.м	12,8
17.	Земляные работы		
18.	Извлечение траншей (спец. техника)	куб.м.	25
19.	Устройство песчаной подушки под трубу ПВХ	куб.м.	8
20.	засыпка грунта (экскаватор)	куб.м	25